Форма №3

Затверджую

Начальник УР Самосієнко Б.О.

Локальний кошторис № 25-276

Монтаж захисного укриття трансформатора з переддетонаційним екраном п/ст ДРЗ-2. ЦМП. ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ".

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 1751

Кошторисна вартість	339779.60	грн.
в тому числі:		
устаткування	-	грн.
матеріалів	0.86	грн.
ремонтно-будівельних робіт	325881.44	грн.
ремонтно-монтажних робіт	13897.30	грн.
Кошторисна трудомісткість	1783.64	люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	222332.09	грн.
Середній розряд робіт	4,0	

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
				всього	матеріалів	експлуатації машин	всього	матеріалів	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР9-2005-4	Монтаж стійок т	2.5589	4108.73	- 1752.22	2356.51 931.04	10513.83	- 4483.76	6030.07 2382.44	14.92 6.5863	38.1788 16.8536
2	С121-782	Металеві конструкції стійок т	2.5589	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -

3	ПР9-2092	Ручне електродугове зварювання при монтажі будівельних металоконструкцій (стійок)	т	2.5589	194.73	- 172.86	21.87 3.65	498.29	- 442.33	55.96 9.34	1.27 0.031	3.2498 0.0792
4	ПР9-2027-4	Монтаж балок	т	10.5514	5280.38	- 2628.24	2652.14 964.21	55715.40	- 27731.61	27983.79 10173.77	21.75 6.6597	229.493 70.2694
5	С121-782	Металеві конструкції балок	т	10.5514	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
6	С111-91-1	Болт М16 L=45 мм з гайками та шайбами	шт	88	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
7	ПР9-7010-4	Монтаж із застосуванням електрозварювання зв'язків	т	6.573	7162.27	- 6550.26	612.01 238.78	47077.60	- 43054.86	4022.74 1569.50	53.79 2.0654	353.5617 13.5757
8	С121-782	Металеві конструкції зв'язків	т	6.573	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
9	С111-91-1	Болт М16 L=45 мм з гайками та шайбами	шт	354	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
10	ПР9-7001-4	Монтаж косинок із застосуванням електрозварювання	т	0.0301	19408.22	- 18691.13	717.09 234.29	584.19	- 562.60	21.59 7.05	153.49 2.0205	4.62 0.0608
11	С121-782	Металеві конструкції косинок	т	0.0301	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
12	ПР9-8013	Виготовлення м/к кронштейнів	т	0.0228	11566.16	- 11260.01	306.15 99.10	263.71	- 256.73	6.98 2.26	92.6 0.8166	2.1113 0.0186
13	С111-1128	Лист б=8 мм	т	0.0228	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
14	ПР9-3080-4	Монтаж м/к кронштейнів	т	0.0228	6945.92	- 6918.42	27.50 4.59	158.37	- 157.74	0.63 0.10	58.4 0.0389	1.3315 0.0009
15	С111-91-1	Болт М16 L=60 мм з гайками та шайбами	шт	6	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
16	КБ6-56-6	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з встановленням на місце монтажа, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг	т	5.7	3829.95	- 3095.13	734.82 393.85	21830.72	- 17642.24	4188.48 2244.95	26.8 2.976	152.76 16.9632

17	ПР9-2094	Ручне електродугове зварювання при монтажі будівельних металоконструкцій	5.7	775.96	-	77.72	4422.97	-	443.00	5.13	29.241
					698.24	12.98		3979.97	73.99	0.11	0.627
		т									
18	С124-27	Кругляк, діаметр 32	5.7	0	-	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
		т									
19	ПР9-8036	Виготовлення навісу	1.0385	7753.93	-	268.99	8052.46	-	279.35	61.73	64.1066
					7484.94	92.66		7773.11	96.23	0.7596	0.7888
		т									
20	С111-1837	Швелер N10	0.6406	0	-	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
		т									
21	С111-1121	Лист б=10 мм	0.3579	0	-	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
		т									
22	С111-1122	Лист б=16 мм	0.04	0	-	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
		т									
23	ПР9-2076-4	Монтаж навісу	1.0385	5747.49	0.83	2144.31	5968.77	0.86	2226.87	28.86	29.9711
					3602.35	838.13		3741.04	870.40	5.8231	6.0473
		т									
24	ПР9-2030-4	Монтаж балки	1.1586	4667.72	-	1365.66	5408.02	-	1582.25	26.8	31.0505
					3302.06	796.14		3825.77	922.41	5.7448	6.656
		т									
25	С111-1837	Швелер N16	1.1586	0	-	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
		т									
26	ПР13-6107	Механізоване покриття ґрунтом по підготовленій металевій поверхні, ґрунт ГФ-021	8.329	563.23	-	34.75	4691.14	-	289.43	4.86	40.4789
					528.48	14.55		4401.71	121.19	0.126	1.0494
		100 м2									
27	ПР13-6059	Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ПФ-115 в 2 шари Н1=2;	8.329	1395.13	-	309.40	11620.04	-	2576.99	8.42	70.1302
					1085.73	180.05		9043.05	1499.64	1.7102	14.2443
		100 м2									
28	ПУ14-1465	Навантаження контейнерів зі шлаком (260 шт) з використанням автокрану вантажопідйомністю 16 т	25.2	226.75	-	190.75	5714.10	-	4806.90	0.3	7.56
					36.00	66.98		907.20	1687.90	0.486	12.2472
		10 тонн									
29	С111-1323	Шлак відвальний доменний	252	0	-	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
		т									
30	С119-322	Контейнер п/проп. МКР1.2 1.2Т 110/110/139	260	0	-	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
		шт									

31	С331-31	Перевезення контейнерів зі шлаком (260 шт) самоскидами на відстань 1 км	252	18.9	-	18.90	4762.80	-	4762.80	-	-
		т			-	-		-	-	-	-
32	ПУ14-1465	Розвантаження контейнерів зі шлаком (260 шт) з використанням автокрану вантажопідйомністю 16 т	25.2	226.75	-	190.75	5714.10	-	4806.90	0.3	7.56
					36.00	66.98		907.20	1687.90	0.486	12.2472
		10 тонн									
		Ремонт м/к та покрівлі ВРУ 150 кВ п/ст ДРЗ-2									
33	ПР9-2070-4	Улаштування покрівель з профнастилу	6.6	9363.37	-	3738.54	61798.24	-	24674.36	50.42	332.772
					5624.83	1370.22		37123.88	9043.45	9.5554	63.0659
		100 м2									
34	С111-566-3	Профнастил НС44 б 0,5 мм оцинкований	686.4	0	-	-	-	-	-	-	-
		м2			-	-		-	-	-	-
35	С1600-454	ТЕХ-НІ Гвінт 6,3х25 А2 DIN 7504К	6000	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")				**254794.55**		166034.80	88758.90		1398.176
									32392.52		4
											234.7946
		в тому числі									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.				0.85					
		всього заробітна плата, грн.				198427.32					
		Загальновиробничі витрати, грн.				**84984.85**					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.				150.67					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				23904.77					
		Всього по кошторису, грн.				**339779.40**					
		Кошторисна трудомісткість, люд.-год.				**1783.64**					
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**222332.09**					
		Кошторисний прибуток (7.03)				12539.00					
Розрахунок №9		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (4.81)				8579.32					
		Разом договірна ціна				**360897.72**					
		Податок на додану вартість (20%)				72179.54					
		Всього договірна ціна				**433077.26**					
		В тому числі зворотні суми:									
		Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)				-					
		Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**				-					

	Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ) Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	- -				
	Всього зворотні суми (без ПДВ)					
	Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	**360897.72**				
	Податок на додану вартість (20%)	72179.54				
	Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	**433077.26**				

Склав: начальник ВРКД УР Яценко Тетяна Володимирівна Подписано цифровой подписью: Яценко Тетяна Володимирівна Дата: 2026.10.20 08:28:56 +03'00' **Т. В. Яценко**