ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КАМЕТ-СТАЛЬ»

Вих. 013/578 від 04.11.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

_____ Р.С. СЕРЕДА

«____» _____2026

Технічне завдання

на закупівлю послуг по покрівлі, перекриття відм.+14.0м та несучих м/к, будівлі ПВ№3 АФ-2 спричинені ракетним обстрілом 05.09.2026 року

Термін виконання робіт	листопад – грудень 2026
Основні вимоги до виконавця робіт	- надати графік виконання робіт; - виконувати роботи згідно до вимог нормативної документації, з дотриманням графіка виконання робіт; - наявність дозвільної документації на виконання даних робіт, кваліфікований персонал з досвідом роботи. Чисельність персоналу повинна забезпечувати виконання робіт в заплановані терміни. Наявність інструменту, машин та механізмів матеріально-технічної бази, спецодягу та засобів захисту, що відповідають характеру виконуваних робіт. - виконувати роботи відповідно до вимог нормативної документації, з дотриманням графіка виконання робіт.
Найменування документів, яким повинна відповідати якість виконуємих робіт (за наявністю)	ДБН А.3.1. – 5:2016
Номер інвестиційного кошторису, технічне завдання	Додаткові вимоги (Додаток №1) прикладено.
Перелік матеріалів замовника	-Листовий метал, кутник, швелер та інший металопрокат та матеріали відповідно до наявності

Вартість матеріалів/обладнання (за наявністю)	Обов'язкова умова зрозумілого ціноутворення на виконання робіт з фіксацією джерела приблизного орієнтування для контролю.
Інші параметри*	-

ПІДГОТУВАВ:

Зам. начальника цеху з інжинірингу О.Ю. Ткаченко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник АФ-2 А.Є. Турбаба.

Додаткові вимоги:

1. Перелік передбачених робіт спричинених ракетним обстрілом 05.09.2026 року:
   1.1. Виготовлення, монтаж «обрамляючих» елементів колон.
   1.2. Виготовлення, монтаж елементів опорної частини (оголовків) кроквяних ферм на колони.
   1.3. Монтаж кроквяних ферм.
   1.4. Монтаж вертикальних в'язів ферми.
   1.5. Монтаж вертикальних в'язів.
   1.6. Виготовлення, монтаж несучих елементів покриття (прогонів).
   1.7. Виготовлення, монтаж тяг.
   1.8. Виготовлення, монтаж конику.
   1.9. Виготовлення, монтаж покриття.
   1.10. Виготовлення, монтаж огородження покрівлі.
   1.11. Виготовлення, монтаж в'язів.
   1.12. Виготовлення, монтаж розпірок.
   1.13. Виготовлення, монтаж м/к перекриття відм. +14.0м (балок та настилів).
   1.14. Виготовлення, монтаж м/к кронштейнів під опірні балки перекриття.

1.15. Виготовлення, монтаж елементів примикань та опорних частин галерей, що примикають до будівлі ПВ№3.
1.16. Виготовлення та монтаж елементів природної вентиляції на покрівлі.
1.17 Виготовлення та монтаж металевих жолобів (течок) для організації спрямованого переміщення матеріалу від конвеєра на нижчу технологічну відмітку.
1.18 Виготовлення та монтаж несучої металевої балки (монорейкової конструкції) для встановлення та експлуатації тельфера
1.19. Фарбування металоконструкцій емаллю ПФ-115 ГОСТ6465-76 за два рази та ґрунтування одним шаром ГФ-021 ГОСТ25129-82
Роботи виконуються на відм. до +23,0м метрів, з залучанням автомобільного крану в/п 18-25т.

2. Вартість послуг за договором не може змінюватися контрагентом в односторонньому порядку.
3. Наявність матеріально-технічної бази та достатня кількість кваліфікованого персоналу та обладнання.

Підготував:

Зам. начальника цеху з інжинірингу О.Ю. Ткаченко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник АФ-2 А.Є. Турбаба.

ДОДАТОК № 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КАМЕТ-СТАЛЬ»

до Технічного завдання

№ 013/578 від 04.11.2026 р.

Перелік та об’єми передбачених робіт спричинених ракетним обстрілом 05.09.2026 року

№ з/п	Перелік робіт	Загальний об'єм робіт
1	Виготовлення, монтаж обрамляючих елементів колон	1,2т
2	Виготовлення, монтаж елементів опорної частини (оголовків) кроквяних ферм на колони	2,91т
3	Монтаж кроквяних ферм.	10,01т
4	Монтаж вертикальних в’язів ферми	1,81т
5	Монтаж вертикальних в’язів	1,16т
6	Виготовлення, монтаж несучих елементів покриття (прогонів)	7,58т
7	Виготовлення, монтаж тяг	0,474т
8	Виготовлення, монтаж конику	0,296т
9	Виготовлення, монтаж покриття (з урахуванням нахльосту)	15,0т/459м²
10	Виготовлення, монтаж огородження покрівлі	0,906т
11	Виготовлення, монтаж в’язів	0,607т
12	Виготовлення, монтаж розпірок	1,616т
13	Виготовлення, монтаж м/к перекриття відм. +14.0м (балок та настилів).	14,5т
14	Виготовлення, монтаж м/к кронштейнів (по колонам) під опірні балки перекриття.	1,6т
15	Виготовлення, монтаж елементів примикань та опорних частин галерей, що примикають до будівлі ПВ№3	1,4т
16	Виготовлення та монтаж елементів природної вентиляції на покрівлі.	0,4т
17	Виготовлення та монтаж металевих жолобів (течок)	1,2 т

18	Виготовлення та монтаж несучої металевої балки (монорейкової конструкції) для встановлення та експлуатації тельфера	0,831 т
19	Фарбування металоконструкцій за два рази та ґрунтування одним шаром ґрунтовкою	63,5 т

Підготував:

Зам. начальника цеху з інжинірингу О.Ю. Ткаченко