УЗГОДЖУЮ:
Головний механік ВПКР

Макаренко В.В.

Підписано цифровой подписью: Макаренко Володимир Володимирович
Дата: 2026.09.15 15:37:33 +03'00'

СТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev) Стоєв І.В.

Відомість обсягів робіт №25-27-06 від 09.09.2026р.

Поточний ремонт (відновлення), а саме наплавлення вкладишів землесоса креслення В-22499А у 2027р.

№ п.п.	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; креслення та позиція на кресленні або номер схеми; перелік робіт, що підлягають виконанню	Робота, чол/година	Кількість персоналу, чол	Компоненти (матеріали, запчастини, деталі та вузли)				Виконавець-робоче місце	Вид робіт (сл., елсв., елгазсв., раб. вспом.техн., елслес., і т.п.)	Примітка
				№ номенклатурний	найменування	Кількість	Од. вим			
1.	Зробити очищення внутрішньої поверхні вкладиша від старого бабіта ч. В-22499А.					1	шт.			
2.	Виконати заливку нижньої та верхньої половинок вкладиша бабітом.				Бабіт Б-83 (дозволяється застосування бабіта марки Б-16)	1	шт.			Перед заливкою бабітом вкладиш залудити. Шар бабіта має щільно з'єднатися із вкладишем.
3.	Виконати розточування внутрішньої поверхні вкладиша (бабітову заливку) концентрично із зовнішньою посадковою поверхнею.					1	шт.			Поверхня бабіта після обробки має бути чистою, без пористостей, раковин та рихлостей.
4.	Усі поверхні вкладиша (за винятком: бабіта, площини роз'єму та місця посадки) покрити маслоупорною емаллю.					1	шт.			

Примітка:
- Відомість складено на 1 од.
- підрядник зобов'язаний повертати б/в бабіт Замовнику;
- Повернення стружки після мехобробки не передбачено;
- комісійне сплавлення та зважування не передбачені;
- інструменти, матеріали, пристрої та оснащення – Підрядника;
- місце виконання робіт – територія Підрядника;
- транспортування ремфонду – підрядника;
- Термін виконання робіт на од. обладнання – 5 календарних днів;
- Гарантійний термін з моменту введення ремфонду в експлуатацію - 2880 годин;
- приймання після ремонту здійснюється на території Замовника;
- формування та здавання в облік АВР покладається на Підрядника.
- У разі виникнення прихованих робіт, обов'язковий виклик представника Замовника
- Ремфонд- Замовника

Начальник ЦТВШГ Левчук Ігор Миколайович Підписано цифровой подписью: Левчук Ігор Миколайович Дата: 2026.09.11 15:37:09 +03'00' **О.М. Коваленко**

Головний механік ЦТВШГ Якибчук Юрій Віталійович Подписано цифровой подписью: Якибчук Юрій Віталійович **Ю.В. Якибчук**