Погоджено:
Головний фахівець ВП та КР
ДІ ГДД ОД СП «Метінвест - Холдинг»
Геннадій СНЕГІРЬОВ

Снегірьов Геннадій Павлович
Підписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2026.08.03 14:36:45 +03'00'

_____ 2026р.

Підприємство ПРАТ «ЦГЗК»
Цех Дробильна фабрика

Затверджую:
Начальник ВП та КР
ДІ ГДД ОД СП «Метінвест-Холдинг»
Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Горільський Дмитро Сергійович
Подписано цифровой подписью: Горільський Дмитро Сергійович

_____ 2026р.

Відомість дефектів № ДФ 34/27
Вид робіт: Поточний ремонт (відновлення) кільця середнього к. 1244.01.08

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріали, що потребують виготовлення, заміни						№ креслення	Примітки
		Одиниця виміру	Кількість	Ознака *	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Маса, кг			
								1шт.	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сплавлення бабітового шару з обох сторон кільця середнього	шт	1							1244.01.08	вогневі роботи
2	Лудіння двох сторон кільця середнього під наплавлення бабітом	шт	1							1244.01.08	лудіння
3	Наплавлення бабітового шару "А" та "Б" кільця середнього згідно креслення новим бабітом	шт	1		бабіт Б-83	1	кг	58,5	58,5	1244.01.08	наплавлення
4	Механічна обробка бабітового шару кільця середнього до креслярських розмірів.	шт	1							1244.01.08	механічна обробка

1. Матеріали та механізми, транспорт, засоби малої механізації, стропа, ручний та вимірювальний інструмент - Підрядника.
2. Роботи виконуються на території Замовника.
3. Вивезення ТМЦ виконавцем у ремонт виконується - протягом 3-х робочих днів з моменту заявки Замовника (телефоном, ел.поштою).
4. Виконувати зважування деталей до сплавлення, після сплавленнята по закінченню відновлювальних робіт, для визначення кількості бабітового матеріалу. Зважування проводити на території Замовника.
5.Якість застосованих бабітових матеріалів підтверджувати хімічним аналізом та сертифікатом.
6. Забезпечити повернення б/в бабіта в злитках - Замовнику.
7. Вимоги до документів: наявність сертифіката на бабіт
8. Термін виконання робіт - 7 календарних днів. Роботи проводяться у тому числі у вихідні дні.
9. Гарантійне напрацювання складає 6 місяців або 2 млн. тон з моменту введення в експлуатацію, (контроль запис у агрегатному журналі).

Відомість дефектів узгоджено:

Начальник дробильної фабрики Івашура Олександр Олександрович
Подписано цифровой подписью: Івашура Олександр Олександрович
Дата: 2026.06.22 17:05:43 +03'00'
Олександр ІВАШУРА

Заст. начальника ДФ з інжинірингу Мількевич Антон Володимирович
Подписано цифровой подписью: Мількевич Антон Володимирович
Дата: 2026.06.12 12:52:59 +03'00'
Антон МІЛЬКЕВИЧ

Головний механік дробильної фабрики Мохтан Сергій Вікторович
Подписано цифровой подписью: Мохтан Сергій Вікторович
Дата: 2026.06.15 13:43:23 +03'00'
Сергій МОХТАН

10.06.2026р.