ПОГОДЖЕНО:
Головний енергетик
ПРАТ «ПІВНГЗК»
Таранік Андрій Анатолійович Підписано цифровой подписью: Таранік Андрій Анатолійович Дата: 2026.09.10 15:58:43 +03'00' **А.А. Таранік**

СТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ПІВНГЗК»
І.В. Стоєв
Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev)

Відомість обсягів робіт № 25-27-03 від 08.09.2026р.

з поточного ремонту (відновлення): а саме наплавлення вкладишів підшипників (300х300) електродвигуна землесоса креслення 5БП-463у 2027 році

№ п.п.	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; креслення та позиція на кресленні або номер схеми; перелік робіт, що підлягають виконанню	Робота, чол/година	Кількість персоналу, чол	Компоненти (матеріали, запчастини, деталі та вузли)				Виконавець-робоче місце	Вид робіт (сл., елсв., елгазсв., раб. вспом.техн., елслес., і т.п.)	Примітка
				№ номенклатурний	найменування	Кількість	Од. вим			
1.	Зробити очищення внутрішньої поверхні вкладиша від старого бабіта ч. 5БП-463.					1	шт.			
2.	Виконати заливку нижньої та верхньої половинок вкладиша бабітом.				Бабіт Б-83	1	шт.			Перед заливкою бабітом вкладиш заблукати. Шар бабіта має щільно з'єднатися із вкладишем.
3.	Виконати розточування внутрішньої поверхні вкладиша (бабітову заливку) концентрично із зовнішньою посадковою поверхнею.					1	шт.			Поверхня бабіта після обробки має бути чистою, без пористостей, раковин та пухкостей.
4.	Усі поверхні вкладиша (за винятком: бабіта, площини роз'єму та місця посадки)					1	шт.			

	покрити маслоупорною емаллю.									

Примітка:
- Відомість обсягів робіт складено на 1 од.
- Підрядник зобов'язаний повертати б/в бабіт Замовнику;
- Повернення стружки після мех. обробки не передбачено;
- Комісійне сплавлення та зважування;
- Інструменти, матеріали, пристрої та оснащення – Підрядника;
- Місце виконання робіт – територія Підрядника;
- Транспортування рем. фонду – підрядника;
- Строк виконання робіт на одиницю обладнання – 5 календарних днів з дати передачі рем. фонду;
- Гарантійний строк з моменту введення рем. фонду в експлуатацію - 2880 годин;
- Приймання після ремонту здійснюється на території Замовника;
- Формування та здавання в облік АВР покладається на Підрядника.

Начальник ЦТВШГ Левчук Ігор Миколайович Подписано цифровой подписью: Левчук Ігор Миколайович Дата: 2026.09.08 15:20:41 +03'00' **О.М. Коваленко**

Головний енергетик ЦТВШГ Дементьєв Євгеній Юрійович Подписано цифровой подписью: Дементьєв Євгеній Юрійович **Є.Ю. Дементьєв**