ПОГОДЖЕНО:
Головний енергетик
ПРАТ «ПІВНГЗК»
Таранік Андрій Анатолійович Підписано цифровой подписью: Таранік Андрій Анатолійович Дата: 2026.09.10 16:03:28 +03'00'
А.А. Таранік

СТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ПІВНГЗК»
Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev)
І.В. Стоєв

Відомість дефектів № 25-27-04 від 08.09.2026р.
з поточного ремонту, а саме відновлення вузлів та деталей із наплавленням бабітом (сегменти підпятника ч.5БП.192.298 електродвигуна землесоса 2ГрК 8000/71)

№ п/п	Найменування робіт	Кількість	Од. змін.	Примітка
1.	Очищення сегмента від масел, забруднень, механічних нашарувань, знежирення, промивання	1	шт	
2.	Очищення робочої поверхні сегмента від залишків бабіту	1	шт.	
3.	Лудіння перед заливкою бабітом.	1	шт.	
4.	Наплавлення бабітом Б-83 робочої поверхні сегмента	0,013	т	ТМЦ підрядника
5.	Проточка робочої поверхні сегмента згідно креслення	1	шт.	

Умови виконання робіт:
1. Транспортні витрати, інструмент, пристосування та оснащення – підрядника
2. Місце проведення робіт на території підрядника
3. Маса чистового шару бабіту Б-83 1,3 кг на 1 сегмент підп’ятника. Вказано згідно креслення.
4. Підрядник повинен здійснити повернення бабіта б/в та стружки замовнику.
5. Відомість складена на 1 комплект, у комплекті сегментів підп’ятника 10 од.
6. Вивіз/ввіз обладнання – підрядника.
7. Строк виконання робіт на одиницю обладнання – 20 робочих днів з дати передачі рем. фонду;
8. Гарантійний строк з моменту введення рем. фонду в експлуатацію - 2880 годин;
9. Приймання після ремонту здійснюється на території Замовника;
10. Формування та здавання в облік АВР покладається на Підрядника.

Начальник ЦТВШГ
Левчук Ігор Миколайович
О.М. Коваленко

Головний енергетик ЦТВШГ
Дементьєв Євгеній Юрійович Підписано цифровой подписью: Дементьєв Євгеній Юрійович
Є.Ю. Дементьєв