ПОГОДЖЕНО:
Головний енергетик
ПРАТ «ПІВНГЗК»
_____ А.А. Таранік

Стоєв Ігор Вікторович (Ihor Stoiev)

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу
ПРАТ «ПІВНГЗК»
_____І.В.Стоєв

Відомість дефектів №S03-322 від 29.09.2026 р

з поточного ремонту (відновленню) та наплавлення вкладишів підшипників ПК 220*220 електродвигуна вакуум-насоса к. АШГА 301541.001Р в 2027 р.

№ з.п.	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; креслення та позиція на кресленні або номер схеми; перелік робіт, що підлягають виконанню	Робота, люд/год	Кількість персоналу, чол	Компоненти (матеріали, запчастини, деталі та вузли)				Виконавець-робоче місце	Вид робіт (сл., елзвар., елгаззв., раб. доп.техн., елслюс., і т.п.)	Примітки
				№ номенклатурний	найменування	Кількість	Од.виміру			
1.	Виконати очищення внутрішньої поверхні вкладишу від старого бабіта, к. **АШГА 301541.001Р**					1	шт.			
2.	Виконати заливку нижньої та верхньої половинок вкладишу бабітом.				Бабіт Б-83	1	шт.			Перед заливкою бабітом вкладиш залудити. Шар бабіта має щільно з'єднатися із вкладишем.
3.	Виконати розточування внутрішньої поверхні вкладиша (бабітову заливку) концентрично із зовнішньою посадковою поверхнею.					1	шт.			Допустиме биття зовнішньої поверхні 0,05мм. Поверхня бабіта після обробки має бути чистою, без пористостей, раковин та пухкостей.

Примітка:

1. Транспортування в ремонт та з ремонту транспортом – Підрядника

2. Ремонт на території – Підрядника

3. Запасні частини, матеріали, обладнання, механізми – Підрядника. Ремфонд - Замовника

4. У разі відсутності креслень у Замовника, роботи виконувати за кресленнями Підрядника після погодження з Замовником;

5. Гарантія після ремонту не менше ніж 4 місяці; (з моменту вводу у експлуатацію)

6. Термін ремонту не більше 25 календарних днів;

7. У разі заміни ТМЦ, Підрядник виконує повернення демонтованих ТМЦ б/у, а також м/лома;

8. Підрядник зобов'язаний повертати б/в бабіт Замовнику

9. Повернення стружки після мехобробки не передбачено;

10. У разі виникнення прихованих робіт – обов'язковий виклик Замовника.

11. Приймання після ремонту здійснюється на території Замовника.

Начальник РЗФ-1 **А.О. Скепський**

Головний електрик РЗФ-1 **О.М. Рогочий**