№110/ЦЗ-23
від 27.10.2026

Затверджую:
Т.в.о. директора з ОП, ПБ та Е
Заломіхін Антон Михайлович Подписано цифровой подписью: Заломіхін Антон Михайлович
А.М. ЗАЛОМІХІН
«__» _____2026 р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю послуг з перезарядки та технічного обслуговування вогнегасників території ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ».

№ з/п	**Перелік даних**	**Основні дані та вимоги**
1	2	3
1	Повне найменування	Послуги з проведення робіт перезарядки та технічного обслуговування вогнегасників
2	Коротка назва	Перезарядка та ТО вогнегасників
3	Назва та місцезнаходження об'єкту	ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Свободи 18Б
4	Вид робіт, що проводяться.	Проведення робіт з перезарядки та технічного обслуговування вогнегасників
5	Дані про інвестора.	ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»
6	Дані про замовника.	ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», відділ цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки
7	Вихідні дані про особливі умови робіт	Роботи виконувати згідно вимог «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МВС України від 15.01.2018 № 25; ДСТУ4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників»; ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 852. Технічне обслуговування кожної одиниці проводиться не рідше одного разу на рік: ВВК-1,4 – 452 шт.; ВВК-2 – 1538 шт.; ВВК-3,5 – 2814 шт.; ВВК-5 – 284 шт.; ВВК-7 – 4 шт.; ВВК-18 – 4 шт.; ВВК-28 – 48 шт.; ВВК-56 – 14 шт.; ВП-1 – 9 шт.; ВП-2 – 89 шт.; ВП -3 – 38 шт.; ВП-5 – 1805 шт.; ВП-6 – 153 шт.; ВП- 8 – 12 шт., ВП-9 – 318 шт.; ВП-20 – 89 шт.;

		ВП-25 – 6 шт.; ВП- 45 – 9 шт.; ВП-50 – 7 шт.; Загальна кількість: 7 693 шт.
8	Технічний захист інформації	-
9	Перелік виконуваних робіт	Під час проведення ТО передбачено такі види робіт: 1. Перезаряджання вогнегасників; 2. Заміна індикатора; 3. Заміна чеки; 4. Заміна ЗПП; 5. Ремонт ЗПП; 6. Фарбування вогнегасника до 9 кг; 7. Заміна розтрубу; 8. Заміна шланги вогнегасника; 9. Заміна розпилювача вогнегасника; 10. Заміни вентиля вогнегасника; 11. Фарбування вогнегасника понад 9кг; 12. Діагностика вогнегасників.
10	Вимоги до якості та екологічних параметрів	
11	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Дотримуватися правил чинного внутрішнього розпорядку, контрольно-пропускного режиму, внутрішніх положень, інструкцій та вимог – є обов'язковою умовою.
12	Вимоги щодо промислової безпеки	Забезпечувати безпеку дорожнього руху та виконання правил технічної експлуатації транспортних засобів на території ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ».
13	Вимоги до виконавця	Наявність ліцензії на даний вид робіт. Досвід виконання аналогічних робіт на ринку не менше 2 років.
14	Інші вимоги	Згода Виконавця працювати за типовим договором Замовника Проведення робіт повинне проводитись на території комбінату за допомогою спецавтомобіля.

Начальник ВЦЗ, П та ТБ _____ К.І. Трохименко

Подписано цифровой подписью: Трохименко Кирило Ігорович
Дата: 2026.10.27 16:10:11 +02'00'