Додаток 4.1 Кошторисна документація

(заповнюється у разі вказання у рядку 21 – відповідь «так»)

Перелік та об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Об'єм робіт	№ кошторису
1	Виймання залишків скла з металевих рам,	100 м2	4,0	ТП-15001.612.0.
2	М/к віконних рам. Демонтаж	т	7,5	ТП-15001.612.0.
3	М/к стінових прогонів. Демонтаж	т	1,8	ТП-15001.612.0.
4	Зачищення шліфмашинкою поверхонь віконного прорізу після демонтажу рам від герметизуючого матеріалу	10 дм2	1200	ТП-15001.612.0.
5	Виготовлення м/к стінових прогонів	т	1,8	ТП-15001.612.0.
6	М/к стінових прогонів. Монтаж	т	1,8	ТП-15001.612.0.
7	Виготовлення м/к віконних рам	т	8	ТП-15001.612.0.
8	Механізоване покриття ґрунтом металевої поверхні віконних рам: ґрунт ГФ-021	100 м2	3,9	ТП-15001.612.0.
9	Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь віконних рам емалями ПФ-115, за два рази	100 м2	3,9	ТП-15001.612.0.
10	М/к віконних рам. Монтаж (пофарбованих конструкцій	т	8	ТП-15001.612.0.
11	Свердління отворів у цегляних стінах, діаметр до 12 мм, глибина до 10 см	10 отворів	75	ТП-15001.612.0.
12	Поставлення анкерів М12х140 для кріплення віконних рам	10 шт	7,5	ТП-15001.612.0.
13	Скління металевих рам стільниковим полікарбонатом /заст./	100 м2	10,42	ТП-15001.612.0.
14	Забивання щілин монтажною піною	100 м щілини	9,5	ТП-15001.612.0.
15	Розбирання пошкодженої цегляної кладки	10 м3 кладки	0,316	ТП-15001.612.0.
16	Мурування з цегли окремих ділянок об'ємом до 5.0 м3	М3	4,8	ТП-15001.612.0.
17	Приготування розчинів (в будівельних умовах) цементних, марки 100	М3	1,2	ТП-15001.612.0.
18	Навантаження металобрухту в контейнери вручну	т	9,3	ТП-15001.612.0.
19	Перевезення металобрухту до 6 км	т	9,3	ТП-15001.612.0.
20	Навантаження будівельного сміття в контейнери вручну	т	2,1	ТП-15001.612.0.
21	Перевезення будівельного сміття до 12 км	т	2,1	ТП-15001.612.0.

Начальник ТЕЦ Курочкін О.С.

Вик. П.І.Б.: Галівець О.І.
Роб. тел: 222-72-91