Підприємство ТОВ "МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ"
Цех (підрозділ) СФЛЦ

Затверджую
Начальник управління ремонтів

Кондратьєв Євгеній Володимирович (Yevhenii Kondratiev) Подписано цифровой подписью: Кондратьєв Євгеній Володимирович (Yevhenii Kondratiev) Дата: 2026.11.11 15:25:24 +02'00'

Є.В. Кондратьєв
"__" _____ 2026р.

Відомість дефектів №

Капітальний ремонт фундаменту преса гідравлічного П 6738Б (інв.№ 10525390) в СФЛЦ ТОД (інв. №10102330)

№ з/п	Найменування робіт і витрат, що потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал			Примітка
		од. виміру	кількість	Найменування	од.виміру	кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Діючі коефіцієнти: УВР = 1,2;						
	Розробка котловану						
14	**Демонтаж масиву бетонного фундаменту за допомогою гідромолота на базі екскаватора**	**М3**	**48**				
15	**Демонтаж існуючої бетоної підлоги площею 85 м2 та товщ, 250 мм за допомогою гідромолота на базі екскаватора**	**М3**	**10,5**				
16	**Гідромолот на базі екскаватора**	**маш.год**	**180**				
17	**Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором**	**100 М3**	**0,05**				
18	**Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 10 т (для перевезення грунту до 1 км)**	**маш.год**	**24**				
19	**Розроблення грунту вручну**	**100 М3**	**0,03**				
20	**Ущільнення грунту ручними трамбовками; група грунтів 1 - 2; товщина шару, що трамбується, до 0.1 м**	**100 М3 УПЛ.ГР.**	**0,3**				
	Фундамент						
21	**Влаштування бетонної підго-товки товщ.100 мм**	**100 М3**	**0,03**				
22	**Бетон С8/10**				**м3**	**3**	
23	**Монтаж закладної лотка, вага елемента до 10 кг**	**Т**	**0,25**				
24	**Сталь кутова 50х50х4 мм**				**т**	**0,25**	
25	**Улаштування опалубки деревяної**	**100 М2 ГОР.ПР.**	**0,5275**				
26	**Установлення металевих закладних деталей, вага елементу до 30 кг**	**Т**	**0,7**				
27	**М/к деталей закладних металевих**				**т**	**0,7**	
29	**Виготовлення металевих щитів площею 0,2 м2**	**Т**	**0,37**				
30	**Сталь листова б=5мм**				**т**	**0,37**	
31	**Монтаж металевих щитів площею 0,2м2 (вручну)**	**Т**	**0,37**				**Коефіцієнти: ТВ = 1,2 (Вк. Т.1 п.4.6); вручн;**
32	**Виготовлення та монтаж дрібнощитової опалубки з ламінованої фанери (лотки, шанси під анкера)**	**100 М2 ГОР.ПР.**	**0,67**				
33	**Фанера ламінована для дрібнощитової опалубки**				**м2**	**67**	
34	**Монтаж закладних анкерних колодязів з пінополістеролу.**	**м3**	**1,3**				
35	**Пінополістерол, толщ.100мм**				**м3**	**1,3**	
36	**Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу: до 100 кг**	**1 т**	**4**				
37	**Арматура А400С діам. 16**				**т**	**4**	
38	**Улаштування фундаменту з використанням автобетононасосу**	**100 М3**	**0,4**				
39	**Бетон С20/26, W6, F75 Сульфатостійкий**				**м3**	**40**	
40	**Автобетононасос**	**маш.год**	**8**				
41	**Улаштування підстильного шару щебеневого,товщ 100мм**	**1 м3 підстил шару**	**4,2**				
	Щебінь, фракція 5-20 мм				*м3*	*0,756*	
	Щебінь, фракція 5-20 мм				*м3*	*0,378*	
42	**Виготовлення арматурних каркасів з установленням для армування підлоги під бетонування, кроком 200х200 мм**	**1 т**	**1,3**				

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Гарячекатана арматурна , діаметр 14 мм**				**т**	**1,3**	
44	**Бетонування підлоги, товщ. 250 мм**	**100 М3**	**0,105**				
45	**Бетон М250**				**м3**	**10,5**	
46	**Монтаж закладного металевого кута**	**Т**	**0,237**				
47	**Сталь кутова 50х50х3 мм**				**т**	**0,197**	
48	**Арматура діам. 10мм**				**т**	**0,04**	
51	**Підливання під устаткування бетонною сумішшю товщиною 20 мм (загальна товщ.100 мм)**	**100 М2 ГОР.ПР.**	**0,11**				
52	**Підливання під устаткування бетонною сумішшю, на кожні 10 мм зміни товщини додавати до товщ.100 мм**	**100 М2 ГОР.ПР.**	**0,11**				**Коефіцієнти: Всі ресурси = 8;**
53	**Бетонна суміш для важкого станкобудівництва Mapefill Mapei(25кг) (Витрата 1907,18 кг суміші для виготовлення 1м3), або аналог**				**кг**	**2097,7**	
54	**Бетонування вручну отворів під анкерні закладні бетонною сумішшю**	**100 М3**	**0,02**				
55	**Суміш бетонна М450 С20/25**				**м3**	**2**	
56	**Нанесення на поверхні емалі Лак ЕП-55**	**100 м2**	**0,52**				
57	**Лак ЄП-55, ГОСТ 23143-83 (витрата 2,0 кг/м2)**				**кг**	**104**	
58	**Розчинник, марка N646 (витрата 0,1 кг/м2)**				**кг**	**5,2**	
59	**Нанесення на поверхні емалі ЕП-773, товщ. 1 мм (за 2 рази)**	**100 м2**	**0,52**				**Коефіцієнти: Всі ресурси = 2;**
60	**Емаль ЕП-773 (витрата 1,4 кг/м2 при товщ.шару 1мм)**				**кг**	**72,8**	
61	**Розчинник, марка N646 (витрата 0,14 кг/м2)**				**кг**	**7,28**	
62	**Зворотнє засипання піску вручну з пошаровим ущільненням (коеф. 1.65, товщ шарів 250 мм)**	**100 М3**	**0,08**				
63	**Пісок**				**м3**	**8**	
65	**Очищення майданчику від будівельного сміття**	**100 т**	**0,45**				
66	**Екскаватори-навантажувачі (для навантаження сміття)**	**маш.год**	**32**				
67	**Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 10 т (для перевезення сміття до 15 км)**	**маш.год**	**96**				

Старший майстер ЕМС МСЦ ЦМК

Урсу Олександр Олександрович (Oleksandr Ursu)
Подписано цифровой подписью: Урсу Олександр Олександрович (Oleksandr Ursu)
Дата: 2026.11.11 15:01:49 +02'00'

Урсу О.О.

Інженер з управління технічним станом будівель та споруд

Гризоглазова Наталія Вікторівна
Подписано цифровой подписью: Гризоглазова Наталія Вікторівна
Дата: 2026.11.11 14:36:25 +02'00'

Гризоглазова Н.В.