Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ»

Україна, 50057, Дніпропетровська область ,м. Кривий Ріг, вул. Виробнича, буд.1,приміщення інженерного корпусу, кабінет 211
Ідентифікаційний код 37695759
E-mail: IMZ.office@metinvestholding.com
web: https://simz.metinvestholding.com
Тел.+38(067)626-64-80
+38(056)404-94-21
(0612)12-47-10

Limited Liability Company

«METINVEST MACHINERY»

Ukraine, 50057, Dnipropetrovsk region, Kryvyi Rih, str Manufacturing., building 1, premises of the engineering building, room 211
Identification code 37695759
E-mail: IMZ.office@metinvestholding.com
web: https://simz.metinvestholding.com
Тел. +38(067)626-64-80
+38(056)404-94-21
(0612)12-47-10

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

Білоконь Максим Юрійович (Maksym Bilokon) Подписано цифровой подписью: Білоконь Максим Юрійович (Maksym Bilokon) М. Ю. Білоконь

«_____» _____2026р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання капітального ремонту фундаменту

Преса гідравлічного П 6738Б у СФЛЦ ТОД інв.№ 10525390.

2026 р.

ВСТУП.

Це технічне завдання розроблено для вирішення питань щодо капітального ремонту фундаменту Преса гідравлічного П 6738Б місто Кривий Ріг, вул. Заводська 1, 1969 р. введення в експлуатацію.

Роботи по даному об'єкту необхідно виконати «під ключ», включаючи демонтажно-монтажні роботи, розробку проекту організації робіт за Виконавцем (Підрядником).

Сталефасонноливарний цех, дільниця термообробки використовується для проведення термічної та хіміко-термічної обробки сталевих виливків з метою надання їм необхідних механічних властивостей і усунення внутрішніх дефектів структури металу. У ньому розміщується обладнання, електромостові крани, кран-балки, приміщення для фахівців виробничих ділянок, чергових ремонтних служб та санітарно-побутові приміщення.

1 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДЛЯ СФЛЦ ТОД

1.1. Будівля СФЛЦ ТОД інв. № 10102330 розташована на промисловому майданчику ТОВ «МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ» по вул. Заводській, 1, у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Природно-кліматична характеристика майданчика розташування існуючої будівлі відноситься до II кліматичного району, який характеризує наступними умовами згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-27: 2010:

- температура найбільш холодної п'ятиденки, забезпеченістю 0,92 - мінус 26 °С;
- абсолютна максимальна і мінімальна температура зовнішнього повітря - плюс 39°С і мінус
36°С;
- відносна вологість повітря від 63% в червні, до 85% у січні;
- негативна розрахункова температура - мінус 23°С;
- нормативна глибина промерзання грунту -0,9 м;
- середньорічна кількість опадів - 550 мм;
- середньорічна швидкість вітру - 5 м/с.

Згідно ДБН В.1.2-2006 «Навантаження і впливи» кліматичний підрайон розташування об'єкта
відноситься до:

- 3 вітрового району, тип місцевості III, W = 0,44 кПа;
- 3 сніговому району, S0 = 1,11 кПа;
- 3 ожеледного району, b=19 мм

2 СОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ.

2.1. Врахувати фактичний тиск у магістралях природного газу – 0,2 МПа, кисню – 0,8 МПа, стиснутого повітря – 0,6 Мпа

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.

3.1. Виконання робіт з капітального ремонту фундаменту Преса гідравлічного П 6738Б передбачає виконання робіт «під ключ» та повинні відповідати чинним вимогам ДБН, вибір матеріалів та погодження його із Замовником.
Виконавець робіт повинен розробити та надати проект організації робіт (ПОР). Постачання матеріалів підрядником, капітальний ремонт фундаменту, що включає: демонтаж існуючого фундаменту, виготовлення та монтаж армокаркасів, виготовлення та монтаж закладних деталей та анкерів, влаштування опалубки, бетонування нового фундаменту бетоном марки С16/20 W8, завантаження будівельного сміття у автосамоскиди з перевезенням на звалище до 15км. Роботи виконувати згідно технічно-конструкторської документації ПБ738Б-001.001МЧ. Всі види робіт повинні відповідати вимогам чинних, в Україні, нормативних актів з ОП, правил і стандартів, а також ступеня вогнестійкості об'єкту.
3.2. Механізми, опалубка, бетон, арматурний прокат, закладні елементи, анкера, інструменти та інвентар – поставка Виконавця.
3.3. Виконавець також забезпечує надання необхідних документів.

У складі пропозиції учасник має надати:
довідку, складену у довільній формі, та засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та залучені для виконання умов договору. Довідка повинна містити відомості про працівників, які будуть залучені учасником до виконання умов договору, із зазначенням: їх прізвища, імені, по батькові, посади, серії та номера кваліфікаційних сертифікатів, одного або кількох (за наявності), інформації про взаємини з Учасником (штатний працівник учасника (за основним місцем роботи) та/або працівник, який працює в учасника за сумісництвом та/або працівник, що працює

в учасника по суміщенню та/або працівник, який працює в учасника за трудовим договором та/або працівник, який працює з учасником – з правової угоди.
На кожного працівника, зазначеного у довідці, необхідно надати засвідчену копію документа, що підтверджує цивільно-правові відносини працівника з Учасником, а саме: трудової книжки, або відповідного договору (угоди), або іншого документа, що підтверджує відповідне правовідносини, за кожним із перелічених у довідці працівників (надаються лише ті документи, які передбачені чинним законодавством України).
На кожного штатного працівника, який має сертифікати та вказаний у довідці, необхідно надати діючий страховий поліс цивільно-правової діяльності перед третіми особами під час здійснення професійної діяльності.
На працівників, зазначених у довідці, необхідно надати кваліфікаційні сертифікати (за наявності).
Копії ліцензій (або сертифікатів чи ліцензійних договорів) на використання:
- програмного комплексу А КР-2 або іншого програмного комплекса, що взаємодіє з комплексом А КР-2 у частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Ліцензія (або сертифікат або ліцензійний договір) має бути видана на Учасника та бути чинною;
-надати копії сертифіката відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 КВЕД 71.11, 71.12, 74.90 (сертифікат має бути виданий на Учасника);
-надати копії Сертифіката відповідності системи менеджменту якості вимогам ISO 9001 (сертифікат має бути виданий на Учасника).

4 ПЕРЕЛІК РОБІТ

Роботи по капітальному ремонту фундаменту Преса гідравлічного П 6738Б в СФЛЦ ТОД передбачають:
- Демонтаж старого бетонного фундаменту - 48 м³;
- Виготовлення та монтаж арматурних каркасів - 4т;
- Виготовлення та монтаж закладних деталей 700кг;
- Виготовлення та монтаж анкерів - 450кг;
- Влаштування опалубки 87м²;
- Бетонування фундаменту бетоном С 16/20 W8 - 40м³;
- Бетонування підлог бетоном С 16/20 W8 - 8м³;
- Завантаження будівельного сміття в автосамоскиди з вивозом на міське сміттєзвалище до 15км - 113т;
- Інші супутні роботи не враховані проектом, пов’язані з фундаментом та невраховані технічною документацією.

Начальник СФЛЦ	Шевченко Артем Сергійович	**А.С. Шевченко**
Електромеханік СФЛЦ		**В.В. Браніцький**
Начальник управління ремонтів	Кондратьєв Євгеній Володимирович Подписано цифровой подписью: Кондратьєв Євгеній Володимирович Дата: 2026.09.10 07:10:19 +03'00'	**Є. В. Кондратьєв**
Старший майстер з ремонту устаткування ЕМС	Урсу Олександр Олександрович (Oleksandr Ursu) Подписано цифровой подписью: Урсу Олександр Олександрович (Oleksandr Ursu) Дата: 2026.09.09 16:02:32 +03'00'	**О.О. Урсу**